Nukleochema s.r.o.
IČ: 231 87 204, www.nukleochema.cz
služby pro provozovatele malých vodárenských systémů

Monitoring obsahu olova ve vnitřních vodovodech budov kolejí VŠE v Praze

Ing. Jakub Sochor, 17. listopad 2026

Tento dokument shrnuje výsledky orientačního monitoringu množství olova v jednotlivých budovách ubytovacích kapacit Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické (SÚZ VŠE) v Praze. Důvodem vypracování je novelizace Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (novela č. 167/2023 Sb.) z roku 2023, která dala za povinnost v § 3d zákona provozovatelům tzv. prioritních prostor vypracování dokumentu Posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky (PŘRVVP) jakožto povinné přílohy provozního řádu objektu. Pro ubytovací zařízení, do kterých objekty kolejí VŠE spadají, je povinnost zhodnotit riziko výskytu bakterií rodu *Legionella* a riziko výskytu tzv. generických rizik. Mezi generická rizika spadá mj. stav vnitřního vodovodu, osazení zpětnými klapkami a v nezanedbatelné části taktéž materiál rozvodů (měď, plast, litina či olovo – olovo je pak samostatným rizikovým faktorem pro školy a školská zařízení, kde se olovu musí věnovat větší pozornost).

Vzhledem k aktuálním zkušenostem s kontaminací pitné vody olovem v budovách vlivem materiálu vnitřního vodovodu (například budova A a B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a další) byl navržen pro možnost zodpovědného posouzení tohoto generického rizika monitorovací plán v jednotlivých budovách SÚZ VŠE. Plán byl navržen v souladu s Metodickým pokynem Státního zdravotního ústavu (*Metodická pomůcka k posouzení rizik vnitřních vodovodů z hlediska rizika olova v pitné vodě, aktualizovaná verze z 19. prosince 2024*). Vzhledem ke skutečnosti, že byly realizovány odběry v jednotlivých obytných buňkách s horší možností časových modifikací plánu, byly vzorky odebírány *de facto* v módu RDT – *Random Daily Time*. Zároveň odběry probíhaly z míst, které jsou pravděpodobně nejvíce využívána pro konzumaci vody – tedy kuchyňky, nikoliv z umyvadla v místnosti se sociálním zařízením.

Odběr byl prováděn v souladu s příslušným metodickým pokynem Státního zdravotního ústavu (dokument *Odběr vzorků vody na stanovení olova v prioritních budovách* z ledna 2025). Analýzu vzorků prováděla akreditovaná laboratoř VZ Lab (zkušební laboratoř číslo 1402 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018) metodou atomové absorpční spektrometrie AAS v souladu s ČSN EN ISO 15586 a ČSN EN ISO 5961. Protokoly jsou přiloženy k tomuto dokumentu.

Aktuální limit hodnoty olova je ustanoven vyhláškou 252/2004 Sb. na 10 µg/L, novelizací vyhlášky bude limit od 12. ledna 2036 snížen na poloviční hodnotu, tedy 5 µg/L. Tyto hodnoty jsou již opravdu nízké, a i malá kontaminace v rámci vnitřního vodovodu[1] může způsobit překročení limitu. Olovo pak působí při dlouhodobé expozici neurotoxicky a kumuluje se v organismu. Z toho důvodu je tento limit klasifikován jako tzv. limit NMH (nejvyšší mezní hodnota), po jehož překročení je voda okamžitě prohlášena za nepitnou.

[1] Vzhledem k charakteru rozvodné sítě v Praze není předpoklad, že by byl zdrojem kontaminace veřejný vodovod ve správě PVK.

Kontaminace olova v pitné vodě je v drtivé většině případů způsobena materiálem vnitřních rozvodů. Nejedná se přitom pouze o olověné potrubí či olověné pájky či fitinky (které se hojně používaly do šedesátých a sedmdesátých let), ale i o nekvalitní plastové potrubí (kde se olovo využívá jako katalyzátor polymeračních reakcí a stabilizátor některých druhů plastu) nebo vodovodní baterie (kde se určité procento olova stále může přidávat z důvodu lepší obrobitelnosti). Z toho důvodu je vhodné realizovat monitorovací kampaň i v nových a rekonstruovaných prostorech.

Palachova kolej

Hartigova 93/198, Praha 3 (hlavní vchod)

Stavba komplexu budov dnešní Palachovy koleje na Jarově probíhala stejně jako celého sídliště Jarov mezi lety 1959 a 1963. Každá z budov má svou vlastní vodovodní přípojku na centrální litinový vodovodní řad DN200 v ulici Hartigova (dříve Koněvova) z roku 2001 (dle informací PVK). V posledních sedmi letech došlo k celkové rekonstrukci všech budov.

Aktuálně má komplex budov kapacitu 663 lůžek (samostatné jedno- a dvoulůžkové pokoje a klasické buňky pro 4, 5, 6 nebo 7 studentů se samostatným sociálním zařízením a kuchyní). Tato lůžka jsou umístěna v budovách A, B, C, D a E; budova E pak slouží částečně i jako krátkodobé ubytování hotelového typu (56 hotelových pokojů a 19 buněk po 3 dvojlůžkových pokojích).

Výsledek analýz olova je k dispozici v Tabulce níže:

vzorek[2]	čas	bud.	Místo	výsledek
VSE-35	čtvrtek 29. 10. 2026 cca 8:30 – 9:00	C	103	< 3 µg/L
VSE-30		C	208	< 3 µg/L
VSE-76		C	406	< 3 µg/L
VSE-66		C	504	< 3 µg/L
VSE-68		C	508	< 3 µg/L
VSE-36	čtvrtek 1. 10. 2026 cca 8:20 – 10:30	D	výlevka, 2. p.[3]	< 3 µg/L
VSE-46		A	114	< 3 µg/L
VSE-44		A	206	< 3 µg/L
VSE-43		A	313	< 3 µg/L
VSE-37		A	402	< 3 µg/L
VSE-41		A	414	< 3 µg/L
VSE-48		B	114	3,3 µg/L
VSE-47		B	204	< 3 µg/L
VSE-49		B	316	< 3 µg/L
VSE-38		B	405	< 3 µg/L
VSE-26		B	414	< 3 µg/L
VSE-42		D	LOKNI	< 3 µg/L
VSE-23		D	119	< 3 µg/L
VSE-10		D	206	< 3 µg/L
VSE-11		D	301	< 3 µg/L
VSE-39		D	402	< 3 µg/L
VSE-7		D	507	< 3 µg/L
VSE-13		D	504	< 3 µg/L
VSE-21		E	215	< 3 µg/L
VSE-24		E	302	< 3 µg/L
VSE-14		E	414	< 3 µg/L
VSE-32		E	603	< 3 µg/L

Z výsledků vyplývá, že veškeré odebrané vzorky měly hodnotu parametru olova pod mez stanovitelnosti dané analytické metody (3 µg/L), což odpovídá méně než 60 % budoucího limitu a méně než 30 % limitu současného. Stejný výsledek vyšel i v případě úklidové výlevky, tedy odběrového místa s výrazně nižším průtokem než kuchyňky v jednotlivých ubytovacích buňkách. Jediný vyšší výsledek vyšel v místnosti číslo 114 v budově B; hodnota 3,3 µg/L je ale stále dostatečně nízko pod současným i budoucím limitem.

Z těchto skutečností vychází nízké riziko kontaminace olova v pitné vodě dodávané ve všech budovách Palachovy koleje. Není zapotřebí konat žádná nápravná opatření.

[2] Interní označení vzorku v rámci monitorovací kampaně – lze spárovat s výsledkem uvedeným v protokolu, který je součástí přílohy tohoto dokumentu.

[3] V době odběrů dne 1. října 2026 došlo k havárii na přípojce do budovy C; jedním ze zdrojů náhradního zásobování se tedy stala výlevka ve 2. patře sloužící při běžném provozu pro úklidové činnosti. Z tohoto důvodu je budova C odebírána v jiný termín než zbývající čtyři budovy komplexu.

Rooseveltova kolej

Strojnická 1430/7, Praha 7

Stavba budovy původně pro německé studenty započala v roce 1929, přístavba byla dokončena v roce 1936. Po roce 1945 již pod názvem Rooseveltova kolej připadla ČVUT, později ji převzala po svém oddělení VŠE v roce 1953 (název zůstal i po dobu socialismu). Kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2001.

Kolej o sedmi patrech aktuálně disponuje kapacitou 371 lůžek (19 jednolůžkových, 111 dvoulůžkových a 44 třílůžkových pokojů) s tím, že polovina pokojů je uspořádána buňkovým systémem a polovina se společným sociálním zařízením a kuchyňkou na chodbě.

Výsledek analýz olova je k dispozici v Tabulce níže:

vzorek	čas	místnost	výsledek
VSE-113	čtvrtek 29. 10. 2026 cca 11:00 – 11:30	127a	< 3 µg/L
VSE-90		kuchyňka u 104b	< 3 µg/L
VSE-87		302a	< 3 µg/L
VSE-115		410a	< 3 µg/L
VSE-98		517a	< 3 µg/L
VSE-102		521a	< 3 µg/L
VSE-112		616a	< 3 µg/L
VSE-58		702	< 3 µg/L
VSE-72		705a	< 3 µg/L
VSE-63		kuchyňka u 716	< 3 µg/L

Vzhledem ke stavebně-historickému stavu objektu byl předpoklad výskytu nezanedbatelné kontaminace pitné vody olovem. Tento předpoklad se však nepotvrdil a veškeré výsledky byly pod mez stanovitelnosti, tedy i zde hodnoty splňují s velkou rezervou současný i budoucí limit.

Z těchto skutečností vychází nízké riziko kontaminace olova v pitné vodě dodávané v budově Rooseveltovy koleje. Není zapotřebí konat žádná nápravná opatření.

Thalerova kolej (dříve Jarov III.G)

Jeseniova 1954/210, Praha 3

Stavba dvanáctipatrové koleje byla dokončena v roce 1977. V roce 2020 prošla kompletní rekonstrukcí.

Aktuálně má kapacitu 606 lůžek ve dvojlůžkových pokojích, přičemž dva z nich spolu sdílí společnou kuchyňku a koupelnu. Alternativně je k dispozici taktéž 10 samostatných jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením.

Výsledek analýz olova je k dispozici v Tabulce níže:

vzorek	čas	místnost	výsledek
VSE-64	čtvrtek 29. 10. 2026 cca 9:00 – 9:30	166	< 3 µg/L
VSE-71		176	< 3 µg/L
VSE-101		257	< 3 µg/L
VSE-100		431	< 3 µg/L
VSE-12		446	< 3 µg/L
VSE-73		466	< 3 µg/L
VSE-75		517	< 3 µg/L
VSE-84		721	< 3 µg/L
VSE-1		736	< 3 µg/L
VSE-77		751	< 3 µg/L
VSE-20		951	< 3 µg/L
VSE-104		1031	< 3 µg/L
VSE-61		1167	< 3 µg/L
VSE-55		1217	< 3 µg/L
VSE-107		1232	< 3 µg/L

Ani v této budově nebylo nalezeno odběrové místo, kde by byla překročena hodnota parametru olovo nad mez stanovitelnosti 3 µg/L.

Z těchto skutečností vychází nízké riziko kontaminace olova v pitné vodě dodávané v budově Thalerovy koleje. Není zapotřebí konat žádná nápravná opatření.

Eislerova kolej (dříve Jarov III F)

V Zahrádkách 1953/67, Praha 3

Budova koleje byla vybudována na přelomu 70. a 80. let. V roce 2022 a 2026 probíhá kompletní rekonstrukce objektu.

Budova je dvoukřídlá s jedenácti a devíti patry. Aktuální kapacita je 360 lůžek (288 lůžek v dvojlůžkových pokojích organizovaných po dvou do buněk s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou) a 72 lůžek v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Výsledek analýz olova je k dispozici v Tabulce níže:

vzorek	čas	místo	výsledek
VSE-29	čtvrtek 29. 10. 2026 cca 10:00 – 10:30	131	< 3 µg/L
VSE-62		340	< 3 µg/L
VSE-15		517	< 3 µg/L
VSE-6		536	< 3 µg/L
VSE-53		726	< 3 µg/L
VSE-60		831	< 3 µg/L
VSE-16		rekonstruované prostory[4]	< 3 µg/L
VSE-8			< 3 µg/L
VSE-78		1117	< 3 µg/L
VSE-27		1141	< 3 µg/L

Ani v této budově nebylo nalezeno odběrové místo, kde by byla překročena hodnota parametru olovo nad mez stanovitelnosti 3 µg/L.

Z těchto skutečností vychází nízké riziko kontaminace olova v pitné vodě dodávané v budově Eislerovy koleje. Není zapotřebí konat žádná nápravná opatření.

[4] V době odběru vzorků byla devítipatrová část budovy v kompletní rekonstrukci, byly tedy provedeny odběry z dlouhodobě nepoužívaných odběrných míst. Vzhledem ke skutečnosti, že ani po dlouhé stagnaci není kontaminace olovem detekovatelná, je předpoklad, že i tato část budovy je a bude při běžném provozu bez problémů.

Kolej Blanice

Chemická 955, 148 00 Praha 4

Budova koleje na Jižním Městě byla vystavěna spolu s celým areálem na začátku 80. let 20. století. Komplexní rekonstrukce celé budovy je aktuálně plánována; z toho důvodu byl zvýšen počet vzorků tak, aby byla zjištěna případná kontaminace a zájmové části vnitřního vodovodu před rekonstrukcí tak, aby bylo možné se na ně zaměřit.

Aktuální kapacita budovy je 975 lůžek ve dvojlůžkových a jednolůžkových pokojích, které jsou uspořádány do dvojpokojových buněk s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou.

Výsledek analýz olova je k dispozici v Tabulce níže:

vzorek	čas	místo	výsledek
VSE-28	čtvrtek 1. 10. 2026 cca 11:15 – 12:30	LOKNI	< 3 µg/L
VSE-9		120	< 3 µg/L
VSE-31		214	< 3 µg/L
VSE-25		223	< 3 µg/L
VSE-4		311	< 3 µg/L
VSE-5		426	< 3 µg/L
VSE-34		506	< 3 µg/L
VSE-22		618	< 3 µg/L
VSE-50		802	< 3 µg/L
VSE-40		806	< 3 µg/L
VSE-45		815	< 3 µg/L
VSE-17		924	< 3 µg/L
VSE-2		1007	< 3 µg/L
VSE-19		1012	< 3 µg/L
VSE-3		1025	< 3 µg/L

Ani v této budově nebylo nalezeno odběrové místo, kde by byla překročena hodnota parametru olovo nad mez stanovitelnosti 3 µg/L.

Z těchto skutečností vychází nízké riziko kontaminace olova v pitné vodě dodávané v budově Koleje Blanice. Není zapotřebí konat žádná nápravná opatření.

Kolej Vltava

Chemická 953, 148 00 Praha 4

Další budova umístěná v prostoru vysokoškolských kolejí na Jižním Městě byla postavena, stejně jako ostatní, na počátku 80. let 20. století.

SÚZ VŠE má k dispozici ubytovací prostory v šestém až desátém patře, zbývající prostory jsou k dispozici KaM UK. V rámci monitorovacího plánu bylo dohodnuto ovzorkování celé budovy, včetně částí KaM UK tak, aby výsledky mohly sloužit vypracování kompletního dokumentu Posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky.

Kapacita části VŠE je 213 dvojlůžkových a 53 jednolůžkových pokojů uspořádaných do buňkového systému s vlastním sociálním zařízením a kuchyní.

Výsledek analýz olova je k dispozici v Tabulce níže:

vzorek	čas	místnost	výsledek
VSE-95	čtvrtek 29. 10. 2026 cca 12:00 – 13:30	LOKNI	< 3 µg/L
VSE-108		WC u vrátnice	< 3 µg/L
VSE-52		120	< 3 µg/L
VSE-99		214	< 3 µg/L
VSE-56		223	< 3 µg/L
VSE-106		311	< 3 µg/L
VSE-93		426	< 3 µg/L
VSE-114		506	< 3 µg/L
VSE-33		618	< 3 µg/L
VSE-109		802	< 3 µg/L
VSE-105		806	< 3 µg/L
VSE-97		815	< 3 µg/L
VSE-111		924	< 3 µg/L
VSE-103		1007	< 3 µg/L
VSE-80		1012	< 3 µg/L
VSE-110		1025	< 3 µg/L
VSE-65		001 (-1. PP)	< 3 µg/L

Ani v této budově nebylo nalezeno odběrové místo, kde by byla překročena hodnota parametru olovo nad mez stanovitelnosti 3 µg/L.

Z těchto skutečností vychází nízké riziko kontaminace olova v pitné vodě dodávané v budově Koleje Vltava. Není zapotřebí konat žádná nápravná opatření.

Kolej Jarov II

Pod lipami 2603/43, Praha 3

Kolej Jarov II byla pravděpodobně postavena v 80. letech 20. století. Minimálně od roku 1985 slouží jako studentské koleje. V roce 2015 prošla budova rekonstrukcí.

Jedná se o jedenáctipatrovou budovu se čtvercovým uspořádáním do čtyřpokojových buněk s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou s celkovou kapacitou 116 jednolůžkových a 60 dvojlůžkových.

Výsledek analýz olova je k dispozici v Tabulce níže:

vzorek	čas	místo	výsledek
VSE-67	čtvrtek 29. 10. 2026 cca 12:00 – 12:30	11	< 3 µg/L
VSE-69		23	< 3 µg/L
VSE-74		34	< 3 µg/L
VSE-59		42	< 3 µg/L
VSE-51		71	< 3 µg/L
VSE-79		83	< 3 µg/L
VSE-57		114	< 3 µg/L
VSE-70		111	< 3 µg/L
VSE-18		112	< 3 µg/L
VSE-54		113	< 3 µg/L

Ani v této budově nebylo nalezeno odběrové místo, kde by byla překročena hodnota parametru olovo nad mez stanovitelnosti 3 µg/L.

Z těchto skutečností vychází nízké riziko kontaminace olova v pitné vodě dodávané v budově Koleje Jarov II. Není zapotřebí konat žádná nápravná opatření.

Shrnutí monitoringu

Z Tabulek výše vyplývá, že **ani v jedné z budov ubytovacích kapacit SÚZ VŠE není překročen současný ani budoucí limit parametru olovo v dodávané pitné vodě** (kromě jednoho vzorku byly veškeré výsledky pod mezí stanovitelnosti). **Není tedy třeba přijímat žádná nápravná opatření v této oblasti.** Získané údaje lze využít jako součást tvorby dokumentu Posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky.

Příloha: Protokoly z laboratorních analýz

Přehled výskytu olova v pitné vodě na kolejích SÚZ VŠE

Monitoring říjen 2026 | mez stanovitelnosti 3 µg/L | současný limit 10 µg/L | budoucí limit 5 µg/L

Kolej	Počet vzorků	Pod mezí stanovitelnosti	Detekováno ≥ 3 µg/L	Maximum (µg/L)	Překročení 5 µg/L	Překročení 10 µg/L	Hodnocení
Palachova kolej	27	26	1	3,3	0	0	Nízké riziko, bez nápravných opatření
Rooseveltova kolej	10	10	0		0	0	Nízké riziko, bez nápravných opatření
Thalerova kolej	15	15	0		0	0	Nízké riziko, bez nápravných opatření
Eislerova kolej	10	10	0		0	0	Nízké riziko, bez nápravných opatření
Kolej Blanice	15	15	0		0	0	Nízké riziko, bez nápravných opatření
Kolej Vltava	17	17	0		0	0	Nízké riziko, bez nápravných opatření
Kolej Jarov II	10	10	0		0	0	Nízké riziko, bez nápravných opatření
CELKEM	**104**	**103**	**1**	**3,3**	**0**	**0**	**Bez překročení současného i budoucího limitu**

Detailní výsledky jednotlivých odběrových míst

Kolej	Vzorek	Budova	Místo / místnost	Výsledek	Hodnota pro třídění (µg/L)	Stav
Palachova kolej	VSE-35	C	103	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-30	C	208	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-76	C	406	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-66	C	504	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-68	C	508	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-36	D	výlevka, 2. p.	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-46	A	114	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-44	A	206	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-43	A	313	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-37	A	402	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-41	A	414	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-48	B	114	3,3 µg/L	3,3	Detekováno, pod limity
Palachova kolej	VSE-47	B	204	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-49	B	316	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-38	B	405	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-26	B	414	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-42	D	LOKNI	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-23	D	119	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-10	D	206	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-11	D	301	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-39	D	402	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-7	D	507	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-13	D	504	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-21	E	215	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-24	E	302	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-14	E	414	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Palachova kolej	VSE-32	E	603	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Rooseveltova kolej	VSE-113		127a	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Rooseveltova kolej	VSE-90		kuchyňka u 104b	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Rooseveltova kolej	VSE-87		302a	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Rooseveltova kolej	VSE-115		410a	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Rooseveltova kolej	VSE-98		517a	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Rooseveltova kolej	VSE-102		521a	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Rooseveltova kolej	VSE-112		616a	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Rooseveltova kolej	VSE-58		702	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Rooseveltova kolej	VSE-72		705a	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Rooseveltova kolej	VSE-63		kuchyňka u 716	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-64		166	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-71		176	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-101		257	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-100		431	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-12		446	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-73		466	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-75		517	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-84		721	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-1		736	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-77		751	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-20		951	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-104		1031	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-61		1167	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-55		1217	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Thalerova kolej	VSE-107		1232	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Eislerova kolej	VSE-29		131	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Eislerova kolej	VSE-62		340	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Eislerova kolej	VSE-15		517	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Eislerova kolej	VSE-6		536	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Eislerova kolej	VSE-53		726	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Eislerova kolej	VSE-60		831	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Eislerova kolej	VSE-16		rekonstruované prostory	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Eislerova kolej	VSE-8		rekonstruované prostory	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Eislerova kolej	VSE-78		1117	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Eislerova kolej	VSE-27		1141	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-28		LOKNI	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-9		120	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-31		214	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-25		223	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-4		311	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-5		426	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-34		506	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-22		618	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-50		802	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-40		806	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-45		815	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-17		924	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-2		1007	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-19		1012	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Blanice	VSE-3		1025	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-95		LOKNI	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-108		WC u vrátnice	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-52		120	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-99		214	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-56		223	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-106		311	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-93		426	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-114		506	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-33		618	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-109		802	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-105		806	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-97		815	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-111		924	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-103		1007	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-80		1012	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-110		1025	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Vltava	VSE-65		001 (-1. PP)	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Jarov II	VSE-67		11	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Jarov II	VSE-69		23	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Jarov II	VSE-74		34	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Jarov II	VSE-59		42	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Jarov II	VSE-51		71	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Jarov II	VSE-79		83	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Jarov II	VSE-57		114	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Jarov II	VSE-70		111	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Jarov II	VSE-18		112	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti
Kolej Jarov II	VSE-54		113	< 3 µg/L		Pod mezí stanovitelnosti

Položka	Hodnota / vysvětlení
Mez stanovitelnosti metody	3 µg/L
Současný limit olova	10 µg/L
Budoucí limit od 12. 1. 2036	5 µg/L
Jediný kvantifikovaný výsledek	Palachova kolej, budova B, místnost 114, vzorek VSE-48: 3,3 µg/L
Celkové hodnocení	Na žádné koleji nebyl překročen současný ani budoucí limit. Riziko je hodnoceno jako nízké a nejsou navržena nápravná opatření.
Zdroj	Monitoring olovo v1b.pdf a laboratorní protokoly VZ lab 2026